

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2919P W MIEJSCOWOŚCI GRABOWO KRÓLEWSKIE

LP	NUMER SST	PC	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ		
				NAZWA	ILOŚĆ				
1	2	3	4	5	6	7	8		
00.00.00			WYMAGANIA OGÓLNE		RYCZAŁT				
01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,90				
2	01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu (20 cm) przyzbowanie z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	m3	80,0				
3	01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu (20 cm) odwóz na odkład Wykonawcy	m3	401,0				
4	01.02.04		Wyrównanie krawędzi jezdni poprzez obcięcie piłą mechaniczną z załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy	mb	904,0				
5	01.02.04		Rozbiórka chodnika z płyt betonowych (płyty chodnikowe wraz z podsypką i podbudową) z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (powierzchnia 1398m2)	m3	209,7				
6	01.02.04		Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	1 810,0				
Razem roboty przygotowawcze									
02.00.00			ROBOTY ZIEMNE						
7	02.01.01		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	123,0				
8	02.03.01		Wykonanie nasypów mechanicznie z dokopu z gruntu kat. I-II z dowozem gruntu	m3	246,0				
Razem (roboty ziemne):									
04.00.00			PODBUDOWY						
9	04.01.01		Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie	m2	2 300,0				
			<i>pod dobudowę nawierzchni</i>					m2	902
			<i>pod chodnik z kostki</i>					m2	1324
			<i>pod zjazdy indywidualne z kostki</i>					m2	74
10	04.03.01		Oczyszczenie ze skropieniem warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	5 030,0				
11	04.03.01		Oczyszczenie ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m3	m2	5 030,0				
12	04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 20 cm (wykonana ręcznie w deskowaniu)	m2	812,0				
			<i>- pod dobudowę nawierzchni</i>					m2	812
13	04.05.01		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z betoniarki) o Rm=2,5MPa o gr. 10 cm (wykonana ręcznie w deskowaniu)	m2	812,0				
			<i>- pod dobudowę nawierzchni</i>					m2	812
14	04.05.01		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z betoniarki) o Rm=5MPa o gr. 15 cm	m2	1 324,0				
			<i>- pod chodnik z kostki</i>					m2	1324
15	04.06.01		Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 o gr. 15 cm	m2	74,0				
			<i>- zjazdy indywidualne</i>					m2	74
Razem (podbudowy):									
05.00.00			NAWIERZCHNIE						
16	05.03.05a		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 6 cm - warstwa wiążąca	m2	812,0				
			<i>- dobudowa nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni</i>					m2	812
17	05.03.05a		Wykonanie nawierzchni z AC11W 50/70 min. 100 kg/m2 – warstwa wiążąca z uwzględnieniem wyrównania	Mg	507,5				
18	05.03.05b		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S 50/70, gr. 4 cm – warstwa ścieralna	m2	5 030,0				
			<i>- dobudowa nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni</i>					m2	812
			<i>- nakładka na drogę powiatową</i>					m2	4 218

19	05.03.11		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: na połączeniu z istniejącą nawierzchnią na powierzchni 61 m ² i profilującego gr. średnio 2cm z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 20 km	m3	106,0		
20	05.03.26		Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm	m2	113,0		
Razem (nawierzchnie):							
06.00.00							
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
20	06.03.01		Uzupełnienie poboczy oraz obramowania chodników mieszanką gliniasto – żwirową o gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem, ułożeniem i profilowaniem	m2	1 765,0		
Razem (roboty wykończeniowe):							
08.00.00							
ELEMENTY ULIC							
21	08.01.01		Opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej (beton C 12/15)	mb	79,0		
22	08.02.02		Chodnik z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6 cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	1 354,0		
23	08.03.01		Betonowe obrzeże chodnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm	mb	1 875,0		
Razem (elementy ulic):							
10.00.00							
INNE ROBOTY							
24	10.07.01		Wykonanie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią z kostki betonowej (grafitowej) gr 8cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	74,0		
Razem (inne roboty):							
Razem:							
VAT 23%:							
ŁĄCZNIE:							